

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 5 DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
EDIFICIO F2, SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL
CAPANNONE BOTTI B4 E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE "STALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA**

RTI ESECUZIONE



STRABAG AG
Bolzano (BZ), Viale Stazione, 7
Tel: +39.051.7199111
e-mail: contatti@strabag.com
http: www.it.strabag.com



SITE S.p.A.
Bologna (BO), Via del Tuscolano, 15
Tel: +39.051.329111
e-mail: site@sitespa.it
http: www.sitespa.it



Gianni Benvenuto S.p.A.
Cernobbio (CO), Viale Matteotti, 39
Tel: +39.031.511070
e-mail: giannibenvenuto@giannibenvenuto.it
http: www.giannibenvenuto.it

RTP PROGETTAZIONE

SOCIETÀ - PROFESSIONISTA



MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http: www.mainmgt.it

ATTIVITÀ

**COORDINAMENTO GENERALE
PROGETTO ARCHITETTONICO
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
CSP**

RESPONSABILE FIRMATARIO

Ing. Nicola Freddi

SUPPORTO TECNICO
Arch. Angela Augelli Curci
Ing. Mario Di Menno
Ing. Lorenzo Marini



DEERNS ITALIA
Milano (MI), Via Guglielmo Silva, 36
Tel: +39.02.36167888
e-mail: milano@deerns.com
http: www.deerns.it

**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
ACUSTICA
RESPONSABILE LEED**

**Ing. Alessandro Nicali
Ing. Carlo Osnaghi**



OPEN PROJECT Srl
Bologna (BO), Via Zago, 2/2
Tel: +39.051.4150411
e-mail:
http: www.openproject.it

**PROGETTO ARCH. FACCIATE
COORDINAMENTO BIM**

Ing. Francesco Conserva

SUPPORTO TECNICO
Ing. Marco Capelli
Ing. Ivan Walter Jr. Cincotta
Ing. Alice Garoni

**ING. GILBERTO DALLAVALLE
ING. DANIELE BIONDI
ING. FRANCO BARONI**

PROGETTO STRUTTURE

**Ing. Gilberto Dallavalle
Ing. Daniele Biondi
Ing. Franco Baroni**

DOTT. GEOLOGO RICCARDO DEGLI ESPOSTI

GEOLOGIA E GEOTECNICA

Dott. Geol. Riccardo Degli Esposti

DOTT. AGRONOMO RICCARDO RIGOLLI

PROGETTO DELLE AREE VERDI

Dott. Agr. Riccardo Rigolli

PROGETTO ESECUTIVO - PV5

Analisi prezzi - Opere Edili

00	03/12/2025	Aggiornamento elaborati PV5
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

Scala	Formato	Data	Codice	Macro Aree	Class.	Elemento - Tipo	Organ.-Origin.	Fase	N. Prog.	Adequat.	Rev.
-	A4	03/12/2025	TC5	100	CM	0020	MAI	2	A005	S0	00
File di riferimento	-		Redatto	VP	Controllato	FM	Verificato	NF	Approvato	NF	

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Esecuzione di micropali valvolati Ø 220/240 mm, tubo di armatura, quotato a parte, S355 Ø 152.40 mm spessore 10mm, miscela di iniezione C25/30, giunzione tra tubi consecutivi:manicotto esterno eche garantisce il completo ripristino della sezione dei tubi, interasse valvole 50 cm	ELENCO PREZZI UNITARI	
	Rif. Articolo	U.M.
	NP.D01.PV5	ml

PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h	0,282534247	29,26 €	8,27 €	
1.2	Operaio qualificato	h		27,20 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	0,399543379	24,53 €	9,80 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				18,07 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.2	A02.049.005.c (RER 2019) - per Ø esterno pari a 221 - 300 mm	ml	1	85,80 €	85,80 €	
2.5	A03.013.005.e - acciaio per c.a. barre Ø 16 - MANIGLIE	kg	0,432328767	1,34 €	0,58 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				86,38 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Saldatura maniglie superiori - elettrodi	cad	0,114155251	1,26 €	0,14 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,14 €

3.0	Trasporti					
3.1	Trasporto andata e ritorno e impianto di cantiere	ml	0,002853881	3.500,00 €	9,99 €	
3.2						
SOMMANO TRASPORTI		€				9,99 €

4.0	Noli					
4.1	N04.013.020.c Piattaforma telescopica	ora	0,099885845	60,13 €	6,01 €	
4.2	N04.013.025.b sbraccio 31 m, portata 2.400 kg, altezza 37 m, esclusi	ora	0,011415525	39,19 €	0,45 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				6,45 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					121,03 €
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €

B	TOTALE (A+5.0)					121,03 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	34,65 €	5,20 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	39,85 €	3,99 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				9,18 €

C	TOTALE (B+6.0)	€				130,22 €
----------	-----------------------	---	--	--	--	-----------------

Arrotondamento


	PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE	€				130,22 €
--	--	---	--	--	--	-----------------

Codice cliente 0510268662
Indirizzo di consegna

gio 02/10/2025

STRABAG SPA - SOCIO UNICO
VIA CARVIALE DELLA STAZIONE, 7
3910 39100 BOLZANO

Venditore e matr.
FORTUNATO CARUSO (00011633)

Pos.	Fig.	Cod.Articolo-Descrizione	Prezzo per unità	Unità prezzo	Quantità ordinata	Valore posizione
1		0982009325080 1 ELETTRODI SPEC.BASICO 3,2X350 150PZ	189,00	Per 1 Pezzo(i)	7 Unità	1323,00

Valore totale 1323,00 €

NOTE

L'azienda si riserva di confermare i prezzi indicati. I prezzi si intendono IVA esclusa. Valori in EUR.

Vi chiediamo cortesemente di fare riferimento alla presente proposta al momento dell'ordine e ringraziandoVi per la cortesia accordataci, porgiamo i ns. più distinti saluti.

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Esecuzione prove di carico su micropali					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP.D02.PV5	ml

PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h	2,666666667	29,26 €	78,03 €	
1.2	Operaio qualificato	h		27,20 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	0,666666667	24,53 €	16,35 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				94,38 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Allestimento prova di carico fino a 1000kN	cad	0,20	3.500,00 €		
2.6	Prova di carico	cad	1	3.200,00 €	3.200,00 €	
2.7						
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				3.200,00 €

3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €

4.0	Noli					
4.1	N04.013.020.c Piattaforma telescopica	ora	1,333333333	77,67 €	103,56 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				103,56 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					3.397,94 €
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €

B	TOTALE (A+5.0)					3.397,94 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	3.397,94 €	509,69 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	3.907,63 €	390,76 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				900,45 €

C	TOTALE (B+6.0)	€				4.298,40 €
----------	-----------------------	---	--	--	--	-------------------

Arrotondamento

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				4.298,40 €
--	--	---	--	--	--	-------------------

VIA DANTE N. 1205 - 41017 RAVARINO (MO)

C.F./P.IVA: 02992650362

TEL. 059/800133 - FAX 059/905292

E-MAIL: info@storciperforazioni.it

PEC: storciperforazioni@legalmail.it

WEB: www.storciperforazioni.it

Cert. N°: IT231874

**Nuovo prezzo n. 001
del 12/03/2025
pag. 1/2**Redattore: DS/GF
Referenti: Geom. Matteo Neri 059/800133
preventivi@storciperforazioni.itSpett.le
STRABAG S.p.A.
Via Domenico Svampa n. 9
40129 Bologna
Tel. 051 7199210 Fax 051 226733alla c.a. Sig. Fabio Mattarozzi
e-mail: fabio.mattarozzi@strabag.comCIG :
CUP :

OGGETTO: Nuovo prezzo relativo all'esecuzione di prove di carico.

LOCALITA': Via Stalingrado a Bologna "TECNOPOLO"

1) ELENCO PREZZI

C.A.	Descrizione	U.M.	Quantità	P.U.	Importo
12001	Allestimento prova di carico fino a 1000 kN: allestimento di prova di carico statica a compressione con n° 2 pali di ancoraggio sollecitati a trazione, fino ad un carico massimo di 1000 kN ed una durata massima di ore 8, compreso trasporto delle travi di contrasto e di tutti i materiali necessari per il collegamento ai pali di ancoraggio e per l'alloggiamento della strumentazione, compreso montaggio e smontaggio ed assistenza in fase esecutiva	cad	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00
12005	Prova di carico: esecuzione di prova di carico statica a compressione, della durata massima di 8 ore, compresa redazione di relazione ad opera di tecnico abilitato				
	per ogni prova	cad	1,00	3.200,00	€ 3.200,00
	TOTALE				€ 6.700,00
	Oneri per la sicurezza pari al 3% dell'importo stimato delle nostre opere, non soggetti a ribasso.				€ 201,00
	IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI, IVA ESCLUSA				€ 6.901,00

2) PAGAMENTI

Come da contratto in essere;

3) ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA

Come da contratto in essere;

4) ONERI A CARICO DELLA STORCI PERFORAZIONI srl

Come da contratto in essere;

5) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Come da contratto in essere;

6) INIZIO LAVORI

Come da contratto in essere;

Nuovo prezzo n. 001
del 12/03/2025
pag. 2/2

7) MISURAZIONE E CONTABILITA'

Come da contratto in essere;

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PER ACCETTAZIONE

D.lgs.vo 196/03 (Codice in Materia di Protezione dei dati personali).

La Ns. Società tratta i Vostri dati di cui è in possesso al solo fine dello svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti.

Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.vo n. 196/03 nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto.

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Esecuzione tamponamento in calcestruzzo delle falde in prossimità dell'edificio C1					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP.001	a.c.
PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h	6	27,20 €	163,20 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	6	24,53 €	147,18 €	
SOMMANO MANO D'OPERA					€	310,38 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1	A03.010.005.b - per pareti rettilinee in elevazione	mq	12	33,41 €	400,92 €	
2.2	A03.007.075.d - C35/45 (Rck 45 N/mmq)	mc	6	230,33 €	1.381,98 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€	1.782,90 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5					0,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
2.9					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€	0,00 €
3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI					€	0,00 €
4.0	Noli					
4.1	N04.013.020.c Piattaforma telescopica	ora	2	77,67 €	155,34 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI					€	155,34 €
A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					2.248,62 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€	0,00 €
B	TOTALE (A+5.0)					2.248,62 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	465,72 €	69,86 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	535,58 €	53,56 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€	123,42 €
C	TOTALE (B+6.0)					2.372,04 €
						<i>Arrotondamento</i>
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€	2.372,00 €

ANALISI PREZZI

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	ELENCO PREZZI UNITARI	
	Rif. Articolo	U.M.
	I 06_PE	mq

PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h		27,20 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h		24,53 €	0,00 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				0,00 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
2.5					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.4	Esecuzione	mq	1,05	22,00 €	23,10 €	
2.5					0,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				23,10 €

3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €

4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					23,10 €
---	--------------------------------	--	--	--	--	---------

5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €


	TOTALE (A+5.0)					23,10 €
--	----------------	--	--	--	--	---------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	23,10 €	3,47 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	26,57 €	2,66 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				6,12 €

C	TOTALE (B+6.0)	€				29,22 €
---	----------------	---	--	--	--	---------

Arrotondamento

	PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE	€				29,22 €
--	---------------------------------	---	--	--	--	---------



- Lavori edili in genere
- Assistenza elettrica
- Idraulica
- Tinteggiature
- Cappotto
- Piazzali
- Fognature
- Interni ed esterni
- chiavi in mano
- Bagno in 7 giorni
- Demolizioni
- Intonaci
- Cartongesso

OFFERTA N 37/2023 DEL 27 03 2023

SPELLE STRABAG
BOLOGNA

OGGETTO: OFFERTA PER LAVORI DI MURATURA PRESSO IL VS CANTIERE A BOLOGNA

DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	PREZZO PER UNITA	TOTALE
Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide:con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	1.128,00	22,00	24 816,00

I PREZZI INDICATI SONO LAVORO FINITO ESCLUSO SOLO IL SCARICO CON LA VS GRU IN CANTIERE E SALITA AL PIANO CON VS GRU E IN NS OPERATORE CHE AIUTA IL GRUISTA , BISOGNA TENETRE PRESENTE CHE I PREZZI PASSATO UN MESE DALLA GIORNATA ODIERNA POSSONO VARIARE NEL PIU O MENO IN BASE AL MERCATO

- EVENTUALE OPERE IN ECONOMIA € /H.25,50

RINGRAZIAMOVI PER LA GRADITA RICHIESTA, RESTANDO SEMPRE ALLA VS. DISPOSIZIONE PER QUALSIASI MODIFICA O CHIARIMENTO INVIAMO I NS PIU' CORDIALI SALUTI BO 27 03 2023

FIRMA PER ACCETTAZIONE

IMPRESA
EDIL VIRRUTO srl
Lavori Edili e Impiantistica in genere
Via Marziale, 1/8 - 40128 Bologna
Tel. 051/264444 - 051/264449
C.F. e P.IVA 03506651201
B.E.A.-BO-58751-SOL-TRK1ZHO

EDIL VIRRUTO srl via Marziale n 1/8 Bologna p.i : 03506651201 email: edilvirutrosrl@gmail.com pec:edilvirutrosrl@pec.it Tel/Fax: +39 051 356839 M +39 348 4939449 www.edilvirutto.it (REA : BO-524751)

ANALISI PREZZI

Porta metallo DR.ME-120x240 - Anta Singola					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					Q 44_PE	cad
PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h	0,5	27,20 €	13,60 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	1	24,53 €	24,53 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				38,13 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
2.5					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.4	Fornitura	cad	1	1.706,00 €	1.706,00 €	
2.5	Materiali di consumo	a.c.	1	10,00 €	10,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				1.716,00 €
3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €
4.0	Noli					
4.1	N04.013.020.c Piattaforma telescopica	ora	0,5	77,67 €	38,84 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				38,84 €
A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					1.792,97 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €
	TOTALE (A+5.0)					1.792,97 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	1.754,84 €	263,23 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	2.018,06 €	201,81 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				465,03 €
C	TOTALE (B+6.0)	€				2.258,00 €
<i>Arrotondamento</i>						
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				2.258,00 €

ANALISI PREZZI

Porta interna vetrata ad anta singola - DR.GL.006					ELENCO PREZZI UNITARI	
				Rif. Articolo	U.M.	
				NP.Q01.PV5	cad	
PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h	0,05	27,20 €	1,36 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	1,0	24,53 €	24,53 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				25,89 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
2.5					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.4	Fornitura	cad	1	1.336,58 €	1.336,58 €	
2.5	Materiali di consumo	a.c.	1	10,00 €	10,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				1.346,58 €
3.0	Trasporti					
3.1			1	30,00 €	30,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				30,00 €
4.0	Noli					
4.1	N04.013.020.c Piattaforma telescopica	ora	0,05	77,67 €	3,88 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				3,88 €
A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					1.406,35 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €
	TOTALE (A+5.0)					1.406,35 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	1.380,46 €	207,07 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	1.587,53 €	158,75 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				365,82 €
C	TOTALE (B+6.0)	€				1.772,18 €
					<i>Arrotondamento</i>	-0,18 €
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				1.772,00 €



Connecticut srl

Porte interne Laminato Alluminio Vetro Pvc

Via Nerviano, 33
20020 Lainate (MI)


LONG
LIFE
DOORS

MAIN MANAGEMENT & INGEGNERIA S.R.L.
Via Tosarelli, 344
40055 Villanova di Castenaso (BO)

Offerta

Preventivo **P2302187**
Data calcolo **10/10/2023**
Cantiere **TECNOPOLO - BOLOGNA**

Telaio: Alluminio
Anta: vetro temperato trasparente o satinato un lato
Bordo anta: Alluminio

Descrizione	Larghezza	Altezza	Prezzo unit.	Quantita`	Prezzo compless.
01	1200	2150	996,05	5	4.980,25
	Profili: CONNECTI Finitura profilati: , OSSIDATO ARGENTO, Vetri: TRASPARENTE TACCA HCS A MM 1031				
	SUPPLEMENTI				1.552,65
	ACC/S COSTO ENERGETICO		0,03		
	VETRO				
	ACC/S HCS ALL		266,51		
	NOTTOLINO/CILINDRO				
	ACC/S IMBALLO PORTA SINGOLA		43,99		
1 Vetra UNO 1 ANTA SD pivot spess. muro da 100 mm a 130 mm					

Imponibile

6.532,90

Totale (5 Infissi)

6.532,90

SE RICHIESTO:

- serratura/maniglia Hoppe HCS cilindro-cilindro € 278,50/cad.

CONDIZIONI DI VENDITA:

RESA: F.CO VS CANTIERE A MEZZO CORRIERE € 30,00/CAD.NETTO

SCARICO E DISTRIBUZIONE A PIE' D'OPERA VS ONERE

POSA IN OPERA: € 80,00/CAD.NETTO + SPESE PER TRASFERTA € 350,00/CAD.GG

PAGAMENTI: DA DEFINIRE

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Kit per motorizzazione di finestre a battente composto da: - motore a catena mod. QUASAR BOW CHAIN per apertura ante - dispositivo E-LOCK per chiusura degli incontri finestre (mantenimento delle certificazioni CE) - ferramenta per finestra a volata	ELENCO PREZZI UNITARI	
	Rif. Articolo	U.M.
	NP.R17.PV5	cad

PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h		27,20 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	0,40	24,53 €	9,81 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				9,81 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Offerta BASE nr. B171/25	cad	1,00	945,10 €	945,10 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				945,10 €

3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €

4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					954,91 €
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €

B	TOTALE (A+5.0)					954,91 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	954,91 €	143,24 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	1.098,15 €	109,81 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				253,05 €

C	TOTALE (B+6.0)	€				1.207,96 €
----------	-----------------------	---	--	--	--	-------------------

						<i>Arrotondamento</i>
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				1.208,00 €

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Installazione canalina passacavi su porzione infisso	ELENCO PREZZI UNITARI	
	Rif. Articolo	U.M.
	NP.R18.PV5	ml

PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h		27,20 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	0,40	24,53 €	9,81 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				9,81 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Offerta BASE nr. B171/25	ml	1,00	21,35 €	21,35 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				21,35 €

3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €

4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					31,16 €
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------------

5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €

B	TOTALE (A+5.0)					31,16 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	31,16 €	4,67 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	35,84 €	3,58 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				8,26 €

C	TOTALE (B+6.0)	€				39,42 €
----------	-----------------------	---	--	--	--	----------------

<i>Arrotondamento</i>						0,03 €
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						39,45 €

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Carter motori					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP.R23.PV5	cad

PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h		27,20 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h		24,53 €	0,00 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				0,00 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Offerta ditta specializzata	cad	1,00	63,60 €	63,60 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				63,60 €

3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €

4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					63,60 €
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------------

5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €

B	TOTALE (A+5.0)					63,60 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	63,60 €	9,54 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	73,14 €	7,31 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				16,85 €

C	TOTALE (B+6.0)	€				80,45 €
----------	-----------------------	---	--	--	--	----------------

						<i>Arrotondamento</i>
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				80,45 €



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001_2015
Certificazione IMQ n.9165.BAS1
IQnet Registration n. IT-26443

Spett.le Ditta

STRABAG S.P.A.

Via Domenico Svampa, 9
40129 Bologna (BO)

li, 17/11/2025

MDC/

OFFERTA N. B171/25

la presente offerta è composta da n. 2 fogli

A seguito della Vs. richiesta ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta alle condizioni particolari sottoindicate e a quelle generali allegate.

RESA: F.co cantiere

IMBALLO: Compreso

SPEDIZ. MEZZO: Ns.

POSA IN OPERA: Compresa

INIZIO POSA: Da stabilire

TERMINE DI CONSEGNA: Da stabilire

VALIDITÀ OFFERTA: 15 gg.

CONDIZIONI DI FORNITURA : Condizioni generali e particolari di vendita come allegato e si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., perché ritenute essenziali, le clausole indicate ai punti 1 – 4 – 5 – 8 – 14 – 17.

destinazione materiale: Tecnopolo Bologna Edificio F2

pagamento: Come ordine in corso

iva di legge da liquidarsi a presentazione fattura
bolli e spese incasso a carico Committente

RingraziandoVi per la richiesta, sempre a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, in attesa di Vs. ambiti ordini, distintamente salutiamo.

BASE S.p.A.

Tipologia	Quantità	Descrizione	Prezzo EUR	Totale EUR
		Tipologia alternativa		
Kit motorizzazioni	149 pz.		945,10	140.819,90
		Kit per motorizzazione di finestre a battente composto da: - motore a catena - dispositivo servomotore per chiusura degli incontri finestre (mantenimento delle certificazioni CE) - ferramenta per finestra a volata		

Tipologia	Quantità	Descrizione	Prezzo EUR	Totale EUR
		Tipologia alternativa		
Canalina passacavi	447 m		21,35	Pr.Netto Unit.
		Eventuale canalina passacavi + elemento di ancoraggio per il passaggio dei collegamenti elettrici dei motori.		

Tipologia	Quantità	Descrizione	Prezzo EUR	Totale EUR
		Tipologia alternativa		
Carter motori	149 pz.		63,60	9.476,00
		Carter di copertura motorizzazioni realizzato in alluminio verniciato come serramento.		

BASE S.p.A.

ANALISI PREZZI

Barriere di ingresso/uscita - Autorimessa					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP.R21.PV5	cad
PN	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h	2,00	27,20 €	54,40 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	2,00	24,53 €	49,06 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				103,46 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Offerta ditta specializzata	cad	1,00	3.300,00 €	3.300,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				3.300,00 €
3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €
4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €
A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					3.403,46 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €
B	TOTALE (A+5.0)					3.403,46 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	3.403,46 €	510,52 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	3.913,98 €	391,40 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				901,92 €
C	TOTALE (B+6.0)	€				4.305,38 €
						<i>Arrotondamento</i> 0,02 €
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				4.305,40 €

Cliente: STRABAG SPA			Cod. Cliente: 2436	
Via: VIALE DELLA STAZIONE 7	CAP 39100	Città: BOLZANO * BOZEN		Prov.: BZ
Ubicazione impianto: Cantiere Viale Della Fiera 20 Bologna				
Alla cortese attenzione: Ing. Mattarozzi Fabio				
Tel. 345-9761416		E-mail: fabio.mattarozzi@strabag.com		

Preventivo n.: 1233	Del: 15/11/2025	Ref. Commerciale: Francesco Ferreri	Pagina 1 di 2
----------------------------	------------------------	--	----------------------

Oggetto:	Preventivo per fornitura e posa barriera automatica a chiusura parziale entrata Cantiere Viale della Fiera 20 Bologna.
-----------------	---

**ATTENZIONE
COMUNICAZIONE IMPORTANTE**

L'installazione di un'automazione richiede, oggi, l'adozione di una serie di elementi e di verifiche strumentali
come previsto dalle **VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA**

Tutti i cancelli automatici rientrano nella categoria della **DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE)**

Norme di riferimento per la sicurezza porte e cancelli motorizzati

NORME EUROPEE (UNI EN 12445 – UNI EN 12453)

Norme di riferimento per i requisiti meccanici di porte e cancelli etc.

NORME EUROPEE (UNI EN 12604 – UNI EN 12605)

Norme di riferimento per i requisiti degli impianti TVCC

NORME CEI EN 50132-1:2009

A fine lavori la **SORCE & VANNINI** rilascerà, qualora sia previsto dalle Norme, la **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**, ossia il documento con cui l'Azienda dichiara di aver eseguito un lavoro a 'regola d'arte', di avere eseguito tutti i controlli di misurazione delle forze e di analisi dei rischi

Sorce e Vannini Service S.r.l Unipersonale

C.F. e P.IVA 04336880374 - R.E.A. BO 388511 - Registro Imprese 04336880374 - Cap. Soc. €100.000,00 int. ver.
Via del Vetraio, 11 – 40138 Bologna | Tel. 051 563063
info@sorcevannini.it – sorcevannini.it



Cliente	STRABAG SPA	Cod.Cliente	2.436	Proposta N.	000001233/01	Pagina 2 di 3	
Pos.	Descrizione Fornitura	UM	Quantità	Listino	% Sc.	Netto Un.	Netto Tot.
1.0	Intervento tecnico per fornitura e posa di barriera automatica modello B614 Faac così composta:						
1.01	B614 ROSSO RAL3020	NR	1,00	1.724,40	20,00	1.244,80	1.437,00
1.02	PIASTRA B614	NR	1,00	57,00	20,00	45,60	45,60
1.03	LAMPEGGIANTE B614	NR	1,00	91,00	20,00	72,80	72,80
1.04	MOLLA B614	NR	2,00	39,00	20,00	31,20	62,40
1.05	ATTACCHI DOPPIA MOLLA	NR	1,00	20,50	20,00	16,40	16,40
1.06	ASTA RETT.25X90 M5 PER 615	NR	1,00	207,00	20,00	165,60	165,60
1.07	NUOVA TASCA ASTA RETT. BARR.615/620	NR	1,00	83,00	20,00	66,40	66,40
1.08	PULSANTE A CHIAVE XK11 B	NR	1,00	63,00	20,00	50,40	50,40
1.09	SERRATURA XK10-11 NR.3	NR	1,00	27,00	20,00	21,60	21,60
1.010	RICEVENTE XF868 SLH	NR	1,00	61,00	20,00	48,80	48,80
1.011	XTO2 SLH-DS 868MHZ	NR	2,00	41,00	20,00	32,80	65,60
1.012	FOTOCELLULE ORIENTABILI WIRLESS XP20W	NR	1,00	98,00	20,00	78,40	78,40
1.013	PIASTRA FONDAZIONE COLONNETTA	NR	1,00	12,50	20,00	10,00	10,00
1.014	COLONNETTA BASSA H500	NR	1,00	70,00	20,00	56,00	56,00
1.015	PILE LITHIUM	NR	1,00	12,00	20,00	9,60	9,60
	Totale Intervento tecnico per fornitura e posa di barri						2.206,60
2.0	Manodopera specializzata per n.1 unità lavorativa						
2.01	Impianto elettrico in area sbarra passando per le tubazioni da voi realizzate e allacciamento ad alimentazione da voi posata; _Manodopera specializzata per montaggio materiale sopraindicato per n.1 unità lavorative e relativo trasporto; _Prove di funzionamento e collaudo	NR	1,00	873,40		873,40	873,40
	Totale Manodopera specializzata per n.1 unità lavora						873,40
3.0	Oneri per la sicurezza						
3.01	Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 T.U.	NR	1,00	220,00		220,00	220,00
	Totale Oneri per la sicurezza						220,00

Totale a voi riservato: € 3.300,00

Da restituire firmato per accettazione, grazie.

Cliente	STRABAG SPA	Cod.Cliente	2.436	Proposta N.	000001233/01	Pagina 3 di 3
---------	-------------	-------------	-------	-------------	--------------	---------------

N.B.

1. **Escluso linea di alimentazione elettrica e opere murarie.**
2. **Escluso progetto, eventuali permessi richiesti e tutto quanto non espressamente indicato nella presente proposta.**

Tempi di consegna: 25 gg lavorativi (periodo natalizio escluso)
Pagamento: 40% di acconto e 60% con Ricevuta Bancaria 30 gg. fm.
La presente offerta ha validità fino 90 gg.

Cordiali saluti, Francesco Ferreri
Tel.: 051 563063
Email: francesco.ferreri@sorcevannini.it

Restituire firmato per accettazione, grazie

Data _____

Firma _____

N.B.

Le quotazioni sono state effettuate sulla base delle problematiche che normalmente s'incontrano. Qualora i nostri installatori all'atto del montaggio dovessero incontrare ostacoli non rilevabili precedentemente, ne verrà data immediata comunicazione al committente: in tal caso le quotazioni potrebbero subire variazioni.

Tutto il materiale è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 ed è garantito 24 mesi dalla data di installazione

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno da noi trattati con modalità cartacee ed elettroniche, nel rispetto della normativa vigente. Potete esercitare i diritti dell'interessato al trattamento dati, come previsto dall'art.7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendovi direttamente alla Sorce e Vannini Service Srl in Via Del Vetraio, 11 a Bologna - tel. 051-560389 - 051-563063.

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Fornitura e posa in opera di palo metallico di sostegno					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP.R22.PV5	cad
PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h	0,40	27,20 €	10,88 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	0,40	24,53 €	9,81 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				20,69 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Offerta ditta specializzata	cad	1,00	118,58 €	118,58 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				118,58 €
3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €
4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €
A TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)						139,27 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €
B TOTALE (A+5.0)						139,27 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	139,27 €	20,89 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	160,16 €	16,02 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				36,91 €
C TOTALE (B+6.0)						176,18 €
					Arrotondamento	0,02 €
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€	176,20 €

ANALISI PREZZI

Stuccatura rivestimento di facciata in travertino					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP.S05.PV5	mq
PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		30,58 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h		28,36 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h		25,45 €	0,00 €	
1.4	Rilevi e disegni	h		40,00 €	0,00 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				0,00 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Sovrapprezzo stuccatura lastre in travertino		1	15,80 €	15,80 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
2.9					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				15,80 €
3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €
4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €
A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					15,80 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €
B	TOTALE (A+5.0)					15,80 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	15,80 €	2,37 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	18,17 €	1,82 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				4,19 €
C	TOTALE (B+6.0)	€				19,99 €
<i>Arrotondamento</i>						0,01 €
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				20,00 €

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Stuccatura rivestimento di facciata in travertino - coste finestre	ELENCO PREZZI UNITARI	
	Rif. Articolo	U.M.
	NP.S06.PV5	ml

PN	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		30,58 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h		28,36 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h		25,45 €	0,00 €	
1.4	Rilievi e disegni	h		40,00 €	0,00 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				0,00 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	Sovrapprezzo stuccatura lastre in travertino		1	6,00 €	6,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
2.9					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				6,00 €

3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €

4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					6,00 €
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	---------------

5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €

B	TOTALE (A+5.0)					6,00 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	---------------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	6,00 €	0,90 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	6,90 €	0,69 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				1,59 €

C	TOTALE (B+6.0)	€				7,59 €
----------	-----------------------	---	--	--	--	---------------

Arrotondamento

						0,01 €
--	--	--	--	--	--	--------


	PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE	€				7,60 €
--	--	---	--	--	--	---------------

ELENCO PREZZI

Fornitura di Travertino classico – Striato dalle Cave di Tivoli, conforme alla campionatura accettata e controfirmata dalla Direzione Lavori e presente in cantiere.

Stuccato e Levigato grana 60 spessore cm. 3 senza aggiunta di rete, tagliato sia in falda che controfalda

Stuccatura	€/mq 15,8
Costa Levigata	€/ml 6,00


CAMPANELLO MARMMI SRL
Via Isola Rossi, 49
84014 NOCERA INFERIORE (SA)
P.I./C.F.: 00585990658

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, tipo MODELLO BOLOGNA o similare per complessivi 8 posti bici					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP. PORTABICI	CAD
PN	ELEMENTI	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h	1	29,26 €	29,26 €	
1.2	Operaio qualificato	h		27,20 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	1	24,53 €	24,53 €	
	SOMMANO MANO D'OPERA	€				53,79 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezzario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
2.4					0,00 €	
	SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE	€				0,00 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.5	PORTABICI MODELLO BOLOGNA	cad	1	525,00 €	525,00 €	
2.6						
2.7						
	SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE	€				525,00 €
3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
	SOMMANO TRASPORTI	€				0,00 €
4.0	Noli					
4.1					0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
	SOMMANO NOLI	€				0,00 €
A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					578,79 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
5.2	Spese dirette e indirette sicurezza				0,00 €	
	SOMMANO SPESE SICUREZZA	€				0,00 €
B	TOTALE (A+5.0)					578,79 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	578,79 €	86,82 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	665,61 €	66,56 €	
	SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI	€				153,38 €
C	TOTALE (B+6.0)	€				732,17 €
	<i>Arrotondamento</i>					-0,17 €
	PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE	€				732,00 €

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

CONTROSOFFITTO SALA REGIE:

Controsoffittatura in gesso rivestito così costituita:

- profilo tubolare metallico avente sezione mm 100x200x3 posato perimetralmente sul tubolare esistente.
- struttura portante primaria in profili di acciaio zincato tipo Cipriani CLP aventi spessore 12/10 di mm. e sezione a "H" con costola da 120 mm. posti orizzontalmente ad interasse 650 mm..Tali profili poggeranno perimetralmente sul tubolare 100x200 sopradescritto.
- Struttura secondaria in profili di acciaio zincato aventi spessore 6/10 di mm. e sezione a "C" di 50x27 mm. posti orizzontalmente ad interasse 500 mm
- lastra di tamponamento in gesso rivestito antiurto avente spessore di mm. 12,5 fissata alla struttura sopradescritta tramite viti autoforanti fosfatate,
- stuccatura e rasatura tra le giunzioni delle lastre previa interposizione di benda in fibra di vetro;
- Applicazione di pannellature fonoassorbenti a profilo piramidale aventi spessore mm 50/60 in resina melaminica colore grigio

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo

U.M.

NP.ACU.04

a.c.

PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h	8	27,20 €	217,60 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	16	24,53 €	392,48 €	
operaio ditta specializzata	Montaggio n° 8 Staffe sez 40x100x40 H = 350 mm	h	8	34,00 €	272,00 €	
operaio ditta specializzata	Tamponamento fascione interno in gesso rivestito	h	21	34,00 €	714,00 €	
operaio ditta specializzata	Spostamento e riposizionamento tavoli	h	3	34,00 €	102,00 €	
operaio ditta specializzata	Smontaggio e rimontaggio n° 4 antenne	h	5	34,00 €	170,00 €	
operaio ditta specializzata	Fissaggio staffa e riparazione canalina portacavi	h	2	34,00 €	68,00 €	
operaio ditta specializzata	Ripristino pareti esistenti	h	3	34,00 €	102,00 €	
SOMMANO MANO D'OPERA				€		2.038,08 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezzario di riferimento)					
2.2	A20.010.005.c con idropittura lavabile, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.	mq	53,46	7,95 €	425,01 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE				€		425,01 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.4	controsoffitto in gesso rivestito: profilo tubolare metallico avente sezione mm 100x200x3 posato perimetralmente sul tubolare esistente. □ struttura portante primaria in profili di acciaio zincato tipo Cipriani CLP aventi spessore 12/10 di mm. e sezione a "H" con costola da 120 mm. posti orizzontalmente ad interasse 650 mm..Tali profili poggeranno perimetralmente sul tubolare 100x200 sopradescritto.	a.c.	1	8.000,00 €	8.000,00 €	
2.5					0,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE				€		8.000,00 €

3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI				€		0,00 €

4.0	Noli					
4.1	N04.004.015.f potenza da 119 a 148 Kw	ora	16,00	59,84 €	957,47 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI				€		957,47 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					11.420,56 €
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--------------------

5.0	Spese sicurezza					
5.1					0,00 €	
5.2					0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA				€		0,00 €

B	TOTALE (A+5.0)					11.420,56 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	--------------------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	10.463,09 €	1.569,46 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	12.032,55 €	1.203,26 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI				€		2.772,72 €

C	TOTALE (B+6.0)					14.193,28 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	--------------------

Arrotondamento

	PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					14.193,30 €
--	--	--	--	--	--	--------------------

Spett.le
STRABAG SpA
Via Domenico Svampa, 9
40017 San Matteo Della 40129
BOLOGNA

Bologna li' 24/2/2025

Alla c.a. Geom. FABIO MATTAROZZI.

Oggetto: realizzazione controsoffittatura Sala Regia presso Tecnopolo Via Stalingrado, 86 Bologna.

Come da accordi intercorsi ci preghiamo inviarVi le nostre migliori quotazioni relative ai lavori in oggetto.

Più precisamente:

1. Controsoffittatura in gesso rivestito così costituita:

- profilo tubolare metallico avente sezione mm 100x200x3 posato perimetralmente sul tubolare esistente.
- struttura portante primaria in profili di acciaio zincato tipo Cipriani CLP aventi spessore 12/10 di mm. e sezione a "H" con costola da 120 mm. posti orizzontalmente ad interasse 650 mm..Tali profili poggeranno perimetralmente sul tubolare 100x200 sopradescritto.
- Struttura secondaria in profili di acciaio zincato aventi spessore 6/10 di mm. e sezione a "C" di 50x27 mm. posti orizzontalmente ad interasse 500 mm
- lastra di tamponamento in gesso rivestito antiumindo avente spessore di mm. 12,5 fissata alla struttura sopradescritta tramite viti autoforanti fosfatate,
- stuccatura e rasatura tra le giunzioni delle lastre previa interposizione di benda in fibra di vetro;

Nelle modalita' e quantita' come da disegno
fornitoci

Prezzo a corpo in opera € 8000,00

2. Eventuali lavorazioni aggiuntive non previste nella presente offerta verranno conteggiate in economia .

Ore in economia € 34,00 cadauna

Oneri a carico del Committente: locali sgomberati ed agibili alle lavorazioni; fornitura acqua ed energia elettrica; tinteggiatura; IVA.
Data inizio lavori: da concordare
Validità offerta: 40 gg
Pagamenti: solite condizioni

In attesa di Vs. gradito riscontro cogliamo occasione per porgere distinti saluti

CONSORZIO COSTRUZIONI
CARTONGESSO E PITTURE
via C. Bagnazzi, 9
00137 Roma (RM) - Tel. 06/492378

P.IVA/C.F. 03879501207
06/492378 - info@consorziocep.it

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA PER ACCETTAZIONE

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2019

Fornitura e posa tende laterali "alte" sala regie_FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN VELLUTO IGNIFUGO					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP.ACU.07	a.c.
PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h	10	27,20 €	272,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	10	24,53 €	245,30 €	
SOMMANO MANO D'OPERA					€	517,30 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€	0,00 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.4	Fornitura e posa tende laterali "alte" sala regie	a.c.	1	8.974,00 €	8.974,00 €	
2.5	Fornitura e posa tende laterali "basse" sala regie	cad	2	1.134,00 €	2.268,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€	11.242,00 €
3.0	Trasporti					
3.1	Trasporto PLE a/r	a.c.	1,00	350,00 €	350,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI					€	350,00 €
4.0	Noli					
4.1	N04.004.015.f potenza da 119 a 148 Kw	ora	16,00	59,84 €	957,47 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI					€	957,47 €
A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					13.066,77 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1					0,00 €	
5.2					0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€	0,00 €
B	TOTALE (A+5.0)					13.066,77 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	12.109,30 €	1.816,40 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	13.925,70 €	1.392,57 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€	3.208,96 €
C	TOTALE (B+6.0)					16.275,73 €
						<i>Arrotondamento</i> 0,07 €
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€	16.275,80 €

ANALISI PREZZI

Fornitura e posa tende laterali "alte" sala regie_FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN VELLUTO IGNIFUGO					ELENCO PREZZI UNITARI	
					Rif. Articolo	U.M.
					NP.ACU.07	a.c.
PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI
1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h	1	27,20 €	27,20 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	2	24,53 €	49,06 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				76,26 €
2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €
2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.4	Fornitura e posa tende laterali "basse" sala regie	cad	2	1.134,00 €	2.268,00 €	
2.5					0,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				2.268,00 €
3.0	Trasporti					
3.1	Trasporto PLE a/r	a.c.			0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €
4.0	Noli					
4.1	N04.013.020.c Piattaforma telescopica	ora	0,00	77,67 €	0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €
A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					2.344,26 €
5.0	Spese sicurezza					
5.1					0,00 €	
5.2					0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €
B	TOTALE (A+5.0)					2.344,26 €
6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	2.344,26 €	351,64 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	2.695,90 €	269,59 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				621,23 €
C	TOTALE (B+6.0)	€				2.965,49 €
						<i>Arrotondamento</i>
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				2.963,00 €

Fabio Mattarozzi

Da: info@polettiepaeschi.it
Inviato: lunedì 30 giugno 2025 10:05
A: Fabio Mattarozzi
Oggetto: [EXTERNAL] tende velluto

Buongiorno
Confermo che il costo delle due tende in velluto SEMPLICE e' di € 8.974 e non € 4'837 x 2
La differenza e' dovuta al costo del montaggio che non abbiamo moltiplicato per 2 rispetto ad una sola tenda .
Piu' cose sono da installare a mio avviso il costo deve diminuire
La preparazione del cantiere e' sempre la stessa per una e' per due
poletti
Cordiali saluti / Best regards / Meilleures salutations / 攀问候

Claudio Poletti

TAPPEZZERIA

Poletti & Pareschi

40018 San Pietro in Casale (Bologna) Italy – Via R. Morandi, 41/3-4

Tel. +39 051 810571 – Cell. +39 366 3382840

<http://www.polettiepaeschi.it>

- 2 tende alte	€ 8'974	(vedi quelle montate)
+ 2 tende basse	€ 2'268	
<hr/>		
TOT	€ 11'242	

28/07/25

STRABAG

STRABAG S.p.A.

TECNOPOLO BOLOGNA - LOTTO 5
ANALISI PREZZI

2025

Sostituzione pannelli ammalorati esistenti, fissaggio pannelli con viti autopерforanti	ELENCO PREZZI UNITARI	
	Rif. Articolo	U.M.
	B4.NP.17.a	a.c.

PN	ELEMENTI	U.M	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
					PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera					
1.1	Operaio specializzato	h		29,26 €	0,00 €	
1.2	Operaio qualificato	h		27,20 €	0,00 €	
1.3	Operaio comune (assist. murarie)	h	48	24,53 €	1.177,44 €	
SOMMANO MANO D'OPERA		€				1.177,44 €

2.a	Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento)					
2.1					0,00 €	
2.2					0,00 €	
2.3					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				0,00 €

2.b	Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)					
2.4	Preventivo nr. 47 VICFERRO SRL del 04/02/2025	a.c.	1	15.000,00 €	15.000,00 €	
2.5					0,00 €	
2.6					0,00 €	
2.7					0,00 €	
2.8					0,00 €	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE		€				15.000,00 €

3.0	Trasporti					
3.1					0,00 €	
3.2					0,00 €	
SOMMANO TRASPORTI		€				0,00 €

4.0	Noli					
4.1	N04.004.015.f potenza da 119 a 148 Kw	ora	0,000	98,30 €	0,00 €	
4.2					0,00 €	
4.3					0,00 €	
4.4					0,00 €	
SOMMANO NOLI		€				0,00 €

A	TOTALE (1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0)					16.177,44 €
----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--------------------

5.0	Spese sicurezza					
5.1					0,00 €	
5.2					0,00 €	
SOMMANO SPESE SICUREZZA		€				0,00 €

B	TOTALE (A+5.0)					16.177,44 €
----------	-----------------------	--	--	--	--	--------------------

6.0	Spese generali - utili					
6.1	Spese generali		15,00%	16.177,44 €	2.426,62 €	
6.2	Utile impresa		10,00%	18.604,06 €	1.860,41 €	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI		€				4.287,02 €

C	TOTALE (B+6.0)	€				20.464,46 €
----------	-----------------------	---	--	--	--	--------------------

<i>Arrotondamento</i>						0,04 €
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€				20.464,50 €

**VICFERROSRL**

Fabbro - tel 051.325964 - cell 392.1143963 - vicferrofabbro@gmail.com

MARCATURA CE azienda certificata EXC3 EN 1090-2 - ISO 3834-2

PREVENTIVO				
N.	47	del	04/02/2025	Pagina 1
Rif.Richie		del		

Spett.le

**STRABAG SPA
BOLOGNA (BO)**

Pagamento	Bonifico bancario
Banca	IT21Q0707202408000000426962
Vettore	

Codice	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sc.1	Sc.2	Importo	Iva
	Rif. Vostro cantiere sito in via della Manifattura (BO). Sostituzione pannelli ammalorati esistenti parte finale per lunghezza di 1.5 mt tramite taglio. Fornitura e posa di nuovi pannelli larghi 1.5 mt per lunghezza totale di circa 62 ml. Fissaggio pannelli con viti autoperforanti da avvitare su travi esistenti e fornitura e posa di giunte in lamiera tra il vecchio e nuovo pannello. Comprensivo di trasporto al piano. Compreso smaltimento materiale eliminato. A corpo.	FF	1	15'000,00	0	0	15'000,00	22%
	Escluso opere murarie.							
	Totale escluso iva a norma di legge.							
	PAGAMENTO da concordare							

Data e Firma per accettazione di fornitura e condizioni di vendita

Totale preventivo**15'000,00****VICFERRO SRL**

SEDE LEGALE : Via G.Matteotti, 33/2F - 40129 BOLOGNA BO CF eP.IVA 03381851207 REA n° BO-514905

SEDE OPERATIVA : Via XXV Aprile, 34/b Cadriano - 40057 GRANAROLO BO del 051.325964 - cell 392.1143963 -